

[別紙1] (※参考)

施工条件	泥水式推進工		
推進管呼び径	2400		
管体延長	159.828m		
推進延長	157.684m		
日進量選定土質	(F2)土質_岩盤	一軸圧縮強度	< 40MPa
掘進機選定土質	(F2)土質_岩盤	一軸圧縮強度	< 40MPa
推進作業時間	昼間8時間		
掘進機等基礎価格	2026基礎価格		
参考損料資料	令和8年度版 - 建設機械等損料表		
設定不稼働率	1.521		
労務単価	愛知県 令和8年		
中押設備	使用回数 -		
	設置段数 -		
泥水処理設備	一次処理		
一次処理残土量	983.9m ³		
泥水処分量	928.995m ³		
二次処理残土処分量	-		
地山の粒土構成 礫	S1=	56.3%	
地山の粒土構成 砂	S2=	29.3%	
地山の粒土構成 粘性土	S3=	14.3%	
土粒子の真比重	G _s =	2.697	
地山の含水比	W=	10.4%	
通過立坑の数	-		
その他	管材料費・残土及び泥水運搬処分費は別途とする。 岩盤層にける粒度分布・含水比・真比重は想定とする。		

※本資料は、あくまでも参考ですので御社見積書作成の際の参考として下さい。

[別紙2] (※参考)

推進管呼び径 2400
管体延長 159.828m
推進延長 157.684m

[昼間作業] 1 式当り

種目	形状寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要
泥水式推進工		1	式			①
仮設備工	泥水	1	式			②
通信・換気設備工		1	式			③
送排泥設備工	泥水	1	式			④
排水処理設備工		1	式			⑤
注入設備工	泥水	1	式			⑥
水替工		1	式			⑦
計		1	式			

※計上項目については①～⑦を考えておりますが、別途送付資料を確認の際、本工事において他に必要な追加項目があれば計上をお願いします。

※①～⑦については下位単価代価表を作成の上、積上げ計上をお願いします。（追加項目についても同様お願いします。）
※代価表算定の際の参考資料[別紙4] (※参考)を添付しております。（あくまでも参考ですので御社見積書作成の際の参考として下さい。）

[別紙3] (※参考)

内挿鋼管 φ 2300
管体延長 161.419m

[昼間作業]

1 式当り

種目	形状寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要
内挿管設置	内挿鋼管 φ 2300 STW490 t=12mm	1	式			①
計		1	式			

※計上項目については①を考えておりますが、別途送付資料を確認の際、本工事において他に必要な追加項目があれば計上をお願いします。

※①については下位単価代価表を作成の上、積上げ計上をお願いします。（追加項目についても同様お願いします。）