

据付単価 工事名 (県道針川工区整備工事)

名称	規格	単位	数量	単価 (2次)	金額	備考
橋5号) ス レ キ ヤ ス ト ポ ツ ク (無 名 橋 7 ー 1 号)	土木世話役	人				*そのほか、必要な ものがあれば追記下 さい。 (消費税は含まない)
	特殊作業員	人				
	普通作業員	人				
	77レンクレーン16t吊 (賃料)	日				
	諸雑費					
	計 (1次単価)					
橋6号) ス レ キ ヤ ス ト ポ ツ ク (無 名 橋 7 ー 1 号)	土木世話役	人				*そのほか、必要な ものがあれば追記下 さい。 (消費税は含まない)
	特殊作業員	人				
	普通作業員	人				
	77レンクレーン16t吊 (賃料)	日				
	諸雑費					
	計 (1次単価)					
ス レ キ ヤ ス ト ポ ツ ク (無 名 橋 7 ー 1 号)	土木世話役	人				*そのほか、必要な ものがあれば追記下 さい。 (消費税は含まない)
	特殊作業員	人				
	普通作業員	人				
	77レンクレーン16t吊 (賃料)	日				
	諸雑費					
	計 (1次単価)					

【見積条件】

・上記設置歩掛には、PC鋼材による縦締め、基礎材、均しコンクリート、型枠、養生、敷モルタル、グラウト、運搬距離30m程度までの現場小運搬、レバーブロック、油圧ジャッキ（ポンプ含む）、グラウトポンプ、ミキサーの損傷等、その他施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）。ただし、PC鋼材材料費、定着金具材料費は含まない。

- ・土木工事市場単価における材料費以外の設置に伴う全ての機械・労務・材料を含むものとして歩掛を作成してください。
- ・施工を補助するための軽微な機械運転損料等がある場合は労務費×〇%の諸雑費率として計上してください。
- ・上記労務構成によらない場合は、追記若しくは削除をして見積りください。

材料単価 工事名 (県道針川工区整備工事)

名称	規格	単位	数量	単価 (2次)	金額	備考
橋5号) ス レ キ ヤ ス ト ポ ツ ク (無 名 橋 7 ー 1 号)	RCBOXカルバート	B2700*H1600*L1200	本	1		凸部目地フラット
	RCBOXカルバート	B2700*H1600*L1000	本	1		凹部目地フラット
	連結金具	SWPR7B φ 15.2mm用×2.3m	本	4		
	定着金具	PC鋼棒 φ 15.2用	組	8		
		計 (1次単価)				
橋6号) ス レ キ ヤ ス ト ポ ツ ク (無 名 橋 7 ー 1 号)	RCBOXカルバート	B2800*H1400*L1000	本	1		凹部目地フラット
	RCBOXカルバート	B2800*H1400*L750	本	1		
	RCBOXカルバート	B2800*H1400*L700	個	2		凸部目地フラット
	RCBOXカルバート	B2800*H1400*L700	個	1		
	連結金具	SWPR7B φ 15.2mm用×4.0m	本	4		
	定着金具	PC鋼棒 φ 15.2用	組	8		
		計 (1次単価)				
橋7号) ス レ キ ヤ ス ト ポ ツ ク (無 名 橋 7 ー 1 号)	RCBOXカルバート	B1500*H1700*L1200	本	1		凸部目地フラット
	RCBOXカルバート	B1500*H1700*L800	本	1		凹部目地フラット
	連結金具	SWPR7B φ 12.7mm用×2.2m	本	4		
	定着金具	PC鋼棒 φ 12.7用	組	8		
		計 (1次単価)				