

令和6年12月9日

独立行政法人水資源機構

沼田総合管理所長 小島 幸康

「群馬用水施設改築幹線水路水門設備設計業務（仮称）見積仕様書」の質問に対する回答

番号	質 問 事 項	回 答 内 容
1	見積仕様書 第1章総則 第5節 管理技術者 本業務の管理技術者は、入札公告及び入札説明書に記載する資格・業務経験を有する技術者を配置予定技術者として配置するものである。と記載がご座いますが、本業務の資格・業務経験をご提示ください。	業務に係る資格・業務経験につきましては、第5節に示すとおり発注時に公示される入札公告及び入札説明書でご確認ください。
2	本業務は水門設備の老朽化対策について実施設計を行うものですが、水門設備の機能診断設計は既に実施され、劣化状況や低下している機能については整理されているものと理解してよろしいでしょうか。	水門設備の機能診断から劣化状況や低下している機能については整理しております。
3	導水施設にて「躯体の耐荷重の検証を行うものとする」とされていますが、躯体の構造照査及び杭等の基礎工照査を要求されているものと理解してよろしいでしょうか。	躯体の耐荷重の検証とは、開閉装置を設置するコンクリート床板の照査を示します。
4	赤城・榛名幹線施設にて「放水工ゲートにてスペースの確保が困難な場合は、鋼製による拡張を検討し、躯体の耐荷重の検証を行う」とされていますが、拡張が必要な施設は放水ゲートの赤城白川CH、柏倉CH、新井CHの3箇所でしょうか。又、躯体の検証とは導水施設同様、躯体や基礎工等の照査を要求されているのでしょうか。	拡張が必要な施設は、荒砥川放水工、八幡川放水工の2箇所になります。 躯体の検証は、開閉装置を設置するコンクリート床板、門柱の範囲とします。
5	無動力式自動調整ゲートの整備内容で開閉装置の更新とされていますが、本施設での開閉装置の更新とはどのような内容を想定されているのでしょうか。	開閉装置の更新は、ゲート傍に設置する吊上装置(鋼製支柱、ウインチ、ワイヤロープ)の更新を想定しています。
6	本施設は、通年通水の運用となっていますが、現地調査時を実施する際の用水状況を教えてください。用水路内での調査は実施可能と考えてよろしいでしょうか。	本施設は、常に通水状態ですので確認できる範囲で調査を実施していただくことになります。 なお、水没する不可視部分は点検業務の報告書の写真で確認できます。

以上