

令和7年7月8日

独立行政法人水資源機構
利根川下流総合管理所長 松村 貴義

歩掛参考見積募集要領

次のとおり歩掛参考見積を募集します。

1. 目的

この歩掛等参考見積の募集は、利根川河口堰大規模地震対策事業で予定している工事の積算の参考とするための作業歩掛と単価の見積を募集するものです。

2. 参考見積書提出の資格

- (1) 営業に関し法律上必要とされる資格を有していることとします。
- (2) 水資源機構から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（平成6年5月31日付け6経契約第443号）に基づき、利根川水系及び荒川水系関連区域において指名停止を受けていないこととします。

3. 参考見積書の提出等

- (1) 参考見積書は、別記様式に従い、作業項目毎に必要な作業員、資機材の員数または金額等を記載して提出してください。
- (2) 提出期間 令和7年7月17日（木）から令和7年7月23日（水）まで
持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、
午前9時から午後5時まで
- (3) 提出場所

独立行政法人水資源機構 利根川下流総合管理所長 松村 貴義 宛

【担当】利根川河口堰管理所 伊藤、陳

〒289-0611 千葉県香取郡東庄町新宿2276

TEL：0478-86-0477 FAX：0478-86-3457

E-mail：takeshi_ito@water.go.jp

sho_chin@water.go.jp

- (4) 提出方法

書面は持参、郵送、FAXまたはE-mailにより提出するものとします。

4. 参考見積内容

見積り募集項目は、開閉装置室更新（アルミ鋼構造樋門ハウス工事）に係る作業歩掛と歩掛を構成する各資機材単価となります。【別記様式1】

見積の有効期限は半年程度とします。これによらない場合は御相談ください。

(1) 作業の基本条件

- ・利根川河口堰及び黒部川水門の開閉装置室を更新にあたり、構造物撤去（旧開閉装置室の撤去）、開閉装置室拡幅、開閉装置室嵩上、開閉装置室設置（アルミ鋼構造）を行います。
- ・施工は陸上から行い、対象構造物正面に13t級クレーンにて施工を行うものとします。ただし、利根川河口堰上流閘門の開閉装置室のみについては、台船施工（水上施工）とします。
- ・開閉装置室の屋根構造は、13t級クレーンにて分割、取外しが可能なものとします。

(2) 作業項目、作業内容

作業項目	作業内容	作業数量
開閉装置室拡幅(利根川河口堰1号堰柱)	・13t級クレーンを施工箇所の正面に据えて施工を行う。 ・拡幅架台の資材費は見積に含めない。	1基当り
開閉装置室設置(利根川河口堰1号堰柱)	・13t級クレーンを施工箇所の正面に据えて施工を行う。 ・アルミ鋼構造の樋門ハウスの資材費は見積対象とする。資材費は土木工事積算間接工事費における共通仮設費及び現場管理費の対象外、一般管理費等の対象とする。	1基当り
開閉装置室拡幅(利根川河口堰2号堰柱、9号堰柱)	・13t級クレーンを施工箇所の正面に据えて施工を行う。 ・拡幅架台の資材費は見積に含めない。	1基当り
開閉装置室設置(利根川河口堰2号堰柱、9号堰柱)	・13t級クレーンを施工箇所の正面に据えて施工を行う。 ・アルミ鋼構造の樋門ハウスの資材費は見積対象とする。資材費は土木工事積算間接工事費における共通仮設費及び現場管理費の対象外、一般管理費等の対象とする。	1基当り
開閉装置室拡幅(利根川河口堰3～8号堰柱)	・13t級クレーンを施工箇所の正面に据えて施工を行う。 ・拡幅架台の資材費は見積に含めない。	1基当り
開閉装置室設置(利根川河口堰3～8号堰柱)	・13t級クレーンを施工箇所の正面に据えて施工を行う。 ・アルミ鋼構造の樋門ハウスの資材費は見積対象とする。資材費は土木工事積算間接工事費における共通仮設費及び現場管理費の対象外、一般管理費等の対象とする。	1基当り

(続く)

作業項目	作業内容	作業数量
開閉装置室拡幅・嵩上(利根川河口堰下流閘門)	<ul style="list-style-type: none"> ・13t 級クレーンを施工箇所正面に据えて施工を行う。 ・拡幅架台及び嵩上桁の資材費は見積に含めない。 	1 基当り
開閉装置室設置(利根川河口堰下流閘門)	<ul style="list-style-type: none"> ・13t 級クレーンを施工箇所正面に据えて施工を行う。 ・アルミ鋼構造の樋門ハウスの資材費は見積対象とする。資材費は土木工事積算間接工事費における共通仮設費及び現場管理費の対象外、一般管理費等の対象とする。 	1 基当り
開閉装置室設置(利根川河口堰上流閘門)	<ul style="list-style-type: none"> ・堰上流側からクレーン台船にて施工を行う。 ・資機材等の搬入は、施工箇所より約 1km 先の船着場から行う。 ・アルミ鋼構造の樋門ハウスの資材費は見積対象とする。資材費は土木工事積算間接工事費における共通仮設費及び現場管理費の対象外、一般管理費等の対象とする。 	1 基当り
開閉装置室拡幅(黒部川水門1～2号堰柱)	<ul style="list-style-type: none"> ・13t 級クレーンを施工箇所正面に据えて施工を行う。 ・拡幅架台の資材費は見積に含めない。 	1 基当り
開閉装置室設置(黒部川水門1～2号堰柱)	<ul style="list-style-type: none"> ・13t 級クレーンを施工箇所正面に据えて施工を行う。 ・アルミ鋼構造の樋門ハウスの資材費は見積対象とする。資材費は土木工事積算間接工事費における共通仮設費及び現場管理費の対象外、一般管理費等の対象とする。 	1 基当り
開閉装置室嵩上(黒部川水門下流閘門)	<ul style="list-style-type: none"> ・13t 級クレーンを施工箇所正面に据えて施工を行う。 ・嵩上桁の資材費は見積に含めない。 	1 基当り
開閉装置室設置(黒部川水門下流閘門)	<ul style="list-style-type: none"> ・13t 級クレーンを施工箇所正面に据えて施工を行う。 ・アルミ鋼構造の樋門ハウスの資材費は見積対象とする。資材費は土木工事積算間接工事費における共通仮設費及び現場管理費の対象外、一般管理費等の対象とする。 	1 基当り
開閉装置室拡幅(黒部川水門上流閘門)	<ul style="list-style-type: none"> ・13t 級クレーンを施工箇所正面に据えて施工を行う。 ・嵩上桁の資材費は見積に含めない。 	1 基当り
開閉装置室設置(黒部川水門上流閘門)	<ul style="list-style-type: none"> ・13t 級クレーンを施工箇所正面に据えて施工を行う。 ・アルミ鋼構造の樋門ハウスの資材費は見積対象とする。資材費は土木工事積算間接工事費における共通仮設費及び現場管理費の対象外、一般管理費等の対象とする。 	1 基当り

5. 留意事項

(1) 工事費の構成と歩掛見積範囲

1. 本歩掛参考見積を適用する工事費の構成は、当機構が別に制定する「積算基準及び積算資料（土木工事編）」（以下「基準書」という。）によるものとします。
2. 歩掛参考見積の募集範囲は、基準書で定義されている直接工事費のうち上記(2)作業項目、作業内容を実施するために必要な作業員、資機材の員数等を募集します。

(2) 作業員の職種と定義

国土交通省が公表している「令和7年度公共工事設計労務単価」における「調査対象職種の定義・作業内容」によるものとします。

6. 募集要領に対する質問

この募集要領に対する質問がある場合においては、次に従い、書面（様式は自由）により提出してください。

- (1) 提出期間：令和7年7月8日（火）から令和7年7月11日（金）まで
持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで
- (2) 提出場所：3. (3)に同じ。
- (3) 提出方法：3. (4)に同じ。

7. 質問に対する回答

質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供します。

- (1) 閲覧期間：令和7年7月14日（月）から令和7年7月23日（水）まで
- (2) 閲覧方法：ホームページに掲載します。

8. 参考見積書作成及び提出に要する費用

参考見積提出者の負担でお願いします。

9. ヒアリング

提出していただいた参考見積書についてヒアリングを実施することがあります。

10. その他

この参考見積書をご提出いただいたことで、工事の指名又は競争参加資格をお約束するものではありません。

ご提出いただいた参考見積書は、工事積算の目的以外には使用いたしません。