

利根川河口堰下流導流堤_撤去

工種	種別	細別	規格	単位	数量	備考
撤去工	利根川河口堰下流導流堤					
	ワイヤーソー切断	鋼管柱	φ 711.2 t=12.7mm	m	22.3	5等分×2本
		中詰めコンクリート		m ²	3.69	5等分×2本
		天端架台		m ²	5.84	8等分

利根川河口堰下流導流堤再構築

項目	形状寸法	単位重量	重量	単位	員数	数量	適用
杭	φ 914.4x12.7x7800	282	2200	kg	2	4 400	STK400
ベースプレート	PL-φ 1714.4x26	471	471	kg	2	942	SS400
吊金具	PL-100x12x120	1	1	kg	8	8	SS400
鋼製架台	PL-678x22x7000	820	820	kg	2	1 640	SS400
	PL-1100x22x7000	1330	1330	kg	1	1 330	SS400
	PL-678x22x1056	124	124	kg	1	124	SS400
washer	PL-98x23x98	2	2	kg	8	16	SS400
合計	箇所					8 460	

ボルト、ナット、ワッシャー重量

項目	形状寸法	長さ(mm)	単品重量(kg)	数量/基	重量(kg/基)	ブラケット基数	重量	材質
AncBolt	D38	690	6.176	8	49.40	1	49.40	SD345
1種Nut	M36		0.397	8	3.18	1	3.18	SS400
3種Nut	M36		0.287	8	2.30	1	2.30	SS400

中詰めコンクリート

項目	形状寸法	数量	単位	員数	数量	適用
コンクリート	φ 889x6800	4.22	m3	2	8.44	
	(φ 889-φ 714.4)x1000	0.22	m3	2	0.44	
	678x1056x6978	5	m3	1	5.00	
合計	箇所				13.88	