

質問への回答

質問受領日	質問	回答
R7. 7. 10	(作業の基本条件) ・開閉操作室の屋根構造は、13t 級クレーンにて分割、取外しが可能なものとなっておりますが、屋根を現地にて組み立てる施工ヤードはございますでしょうか。 ※場内運搬の関係になります。	・屋根を現地で組み立てる施工ヤードはあります。別添図に候補となるヤードを示します。(利根川右岸下流部の高水敷)
R7. 7. 10	(作業の基本条件) ・13t 級クレーンを対象構造物正面に据え施工すると記載されておりますが、施工の際は道路を通行止めなど規制されるという認識でよろしいでしょうか。規制は全面通行止めまたは片側通行止めされる計画でしょうか。	・施工箇所(利根川大橋)に片側通行規制を行う計画です。
R7. 7. 10	(開閉装置室) ・柱及び壁パネルは標準色をブラウンとしております。景観や環境によってシルバー色を採用することもあります。今回の開閉操作室の色について指定はございますでしょうか。	・特に色の指定はありません。
R7. 7. 10	(開閉装置室) ・上屋施工時の仮設足場について計画はございますでしょうか。	・上屋施工時の仮設足場ですが、開閉装置室全体を囲むブラケット足場を設置する計画です。

全体平面図

S=1:2500

図面番号

0-2

