

新附洲閘門機場操作室修繕 仕様書

1 適用範囲

この仕様書は、新附洲閘門機場操作室修繕に適用する。

2 工事場所 千葉県香取市附洲新田地先 新附洲閘門機場

3 工 期 契約締結の翌日から 60 日間とする。

4 施工等

(1) 安全管理

作業にあたっては安全に留意して現場管理を行い災害及び事故の防止に努めるものとする。

(2) 施工範囲及び工事数量

施工範囲は別図に示すとおりとする。

工事数量は、別添数量総括表に示すとおりとする。

(3) 完成時の提出図書

工事写真（着工前及び完成時） E サイズ 1 部

(4) 疑義等

本仕様書に明記されていない事項又は本仕様書に疑義が生じた場合は、速やかに担当職員と協議するものとする。

以上

数量総括表

新附洲開門機場操作室修繕						
名	称	数	量	単位	備	考
3 階操作室内窓取付		1		式	後付け内窓製作 W5240 H1240 引き違い3 箇所 2 枚建て 1) 1735*1240 2) 1590*1240 3) 1735*1240 ガラス 5mm単板 後付け内窓製作 W3610 H1235 引き違い2 箇所 2 枚建て 1) 1735*1235 2) 1835*1235 ガラス 5mm単板 取り付け工 1 式	
雑工事		1		式	○既設ブラインド取付直し 下地材（アルミ □30×60 L=9m）雑材含む 1 式 既設ブラインド取付直し 5 箇所	
諸経費		1		式		

新附洲閘門機場 3 階

