

「矢木沢ダム予備発用地下タンク廃止業務（仮称）」の質問書に対する回答

質 問 事 項	回 答
1. 地下タンク廃止に伴い、残存タンク系統へ配管を接続となりますが、別紙1_参考見積様式内の項目で、予備発用地下タンク廃止項目内【消防等打合雑務】が御座いますが、配管工事項目についても【消防等打合雑務】がそれぞれ手続きについて別々に必要なため、項目追加が必要と考えられます。	1. 別紙1_参考見積様式内の項目で、配管工事項目について【消防等打合雑務】として手続きが別途必要なため、項目追加を行うこととする。
2. 別紙1_参考見積様式内の項目で、燃料用配管一式について送油管・返油管それぞれについて12m必要との解釈。 また管径変更継手も含めての解釈でよろしいでしょうか。	2. 別紙1_参考見積様式内の項目で、燃料用配管一式について送油管・返油管それぞれについて12m必要である。 また管径変更継手も含めるものとする。
3. 別紙_参考見積様式内の項目で、バルブ及び逆流防止装置について予定される管径サイズをご教授願います。	3. 送油管の管径サイズは25Aとし、返油管の管径サイズは40Aで見積をとるものとする。