

矢木沢ダム予備発用地下タンク廃止業務（仮称）

見 積 仕 様 書

第1節 業務の内容

1-1 業務場所

群馬県利根郡みなかみ町藤原字矢木沢6381-4 矢木沢ダム管理所

1-2 業務概要

本件は、矢木沢ダム管理所に設置している、9,500L地下タンクについて廃止するとともに、予備発電設備の燃料供給先を20,000L地下タンクに改修するものである。

- ・燃料貯蔵設備用途廃止 1 式
- ・配管敷設 1 式

第3節 業務内容

3-1 燃料貯蔵設備用途廃止

9,500Lの地下タンクを以下に記載する内容及び参考図のとおり用途廃止するものとする。

- (1) 地下タンクからポンプへの接続配管（地上部約3m）及び電気配線の切り離しを行い、閉鎖処理をする。
- (2) 給油口閉鎖処理を行う。
- (3) 地下タンク内及び配管内の灯油を完全に抜き取り使用できる灯油については、20,000L地下タンクに移す。
- (4) 地下タンク及びサービスタンク内の残油を拭き取り清掃したあとに乳化剤、中和剤等で洗浄する。
- (5) 地下タンク内に水道水（水道水は支給する）を完全に充填する。
- (6) 通気配管の撤去を行う。
- (7) マンホール部（2台）のコンクリート埋め戻しを行う。
- (8) その他、用途廃止に必要な処理を適切に行う。
- (9) 業務を遂行するにあたり、沼田広域消防本部と適切に調整を行う。
- (10) 撤去品及び発生材処分（灯油約200Lを含む）を適切に行う。

3-2 配管敷設

予備発電設備と20,000L地下タンク間を参考図のとおり配管接続（約12m）し、運用上支障がないことを試験する。