

桜ヶ丘寮厨房設備更新等工事 工事数量表

名称	規格 (W×D×H 単位:mm)	単位	数量
桜ヶ丘寮厨房設備更新等工事			
機器設備更新工事			
機器撤去	別添「厨房平面図 (現況/更新後)」参照	式	1
撤去機器処分		式	1
機器材料及び機器設置			
流し台 (直管配管)	1200×600×850	台	2
ガスコンロ台	600×600×650	台	2
作業台	1200×600×800	台	2
作業台	600×600×850	台	1
壁面収納	600×300以上360以下×1800	台	2
木工事 (流し台部分)	ライニング壁造作、木下地、石膏ボード張、キッチンパネル張	箇所	2
給排水設備工事 (流し台部分)	流し台及び水洗 (混合水栓) 金具の給排水設備との接続	箇所	2
ガス設備工事	プロパンガス用コンロ2台 (発注者所有) の接続含む	式	1
床塗り替え工事			
既存床清掃	油等除去、高圧洗浄	m2	17.5
下地調整	1材カチオンフィラー	m2	17.5
床仕上塗装	硬質ウレタン厚膜床塗材	m2	17.5
廃材処分費		式	1
諸経費		式	1