

## 見 積 仕 様 書

### 第 1 節 目 的

利根川上流総合管理所で予定している群馬用水施設改築掘越第1暗渠外補修工事（仮称）における双林寺トンネルの仮設工に係る歩掛かりを把握し、工事積算の参考とするものである。

### 第 2 節 予定工事の概要

#### 2-1 工事場所

群馬県渋川市中郷地内

#### 2-2 工事概要

トンネル覆工背面の裏込注入工として以下の条件の下で行うものである。

坑内足場工 1 式

#### 2-3 工程制限

- ・トンネルの補修工事の足場として以下に掲げる内容を行うものである。
- ・施工については、非かんがい期間中（9月26日～翌年5月15日）に幹線水路を断水し仮設足場の組立・坑内搬入及び現場への設置を行うものとする。
- ・断水作業は機構が行うものとする。
- ・断水作業可能時間は約3.5時間である。

#### 2-4 坑内足場工

2-3工程制限に示す断水時間内に作業足場を設置・撤去し、裏込注入工やひび割れ補修工の施工に必要な電気設備、給気設備、送気設備等を作業足場に別途設置する。

#### 2-5 施工時の構内環境

断水期間中はトンネル坑内に流れは無い状態で、約30cmの湛水がある。

－ 以 上 －