

見 積 参 考 資 料

工 事 名 下久保反射板他周辺支障木伐採作業

この「見積参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、請書第1条にいう仕様書及び図面ではない。従って「見積参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「見積参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。

独立行政法人 水資源機構
下久保ダム管理所

見積参考資料（積算条件）

工事名	（ 当 初 ）		主たる工種	河川維持工事
間 接 費 名 称	積 算 条 件			
	補 正 項 目	条 件		
共通仮設費（率計上）	施工地域補正 除雪工事補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 補正無		
現場管理費	施工地域補正 施工時期補正 熱中症補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 補正しない 補正しない 補正しない 補正しない		
一般管理費等	財団法人等による補正 前払金割合による補正 契約保証に係る補正	補正しない 35%を超えるもの・補正しない 補正無		
その他	I C T施工補正 週休2日の補正	補正しない 補正しない		

見積参考資料

工事名	下久保反射板他周辺支障木伐採作業（ 当 初 ）					工種区分	河川維持工事		
工事区分・工種・種別・細別・積算要素	規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項			
						名称	単位	数量	
河川維持		式		1					
樹木伐採工		式		1					
樹木伐採工		式		1					
立木伐採 下久保反射板		箇所		1		枯木処理(チェーンソー) 幹周30cm以上60cm未満 枯木処理(チェーンソー) 幹周60cm以上90cm未満 枯木処理(チェーンソー) 幹周90cm以上120cm未満	本 本 本	9 8 5	
倒木処理工		式		1					
倒木処理工		式		1					
倒木処理 左岸遊歩道		箇所		1		倒木復旧 幹周60cm以上90cm未満	本	2	
直接工事費		式		1					
共通仮設費		式		1					
共通仮設費（率計上）		式		1					

見積参考資料

工事名		下久保反射板他周辺支障木伐採作業				(当 初)		工種区分	河川維持工事		
工事区分・工種・種別・細別・積算要素		規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項				
							名称		単位	数量	
純工事費			式		1						
現場管理費			式		1						
工事原価			式		1						
一般管理費等			式		1						
工事価格			式		1						
消費税相当額			式		1						
工事費計			式		1		建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。				

見 積 参 考 資 料

件名: 下久保反射板他周辺支障木伐採作業

○ 歩掛は以下のとおり見込んでいる。

名 称	規 格	単位	数量	造園工 (人)	普通作業員 (人)	チェーンソー 損料	摘 要
河川維持		式	1				
樹木伐採工		式	1				
樹木伐採工		式	1				
立木伐採 下久保反射板		箇所	1	5.450	7.286	下表のとおり	22本あたり
倒木処理工		式	1				
倒木処理工		式	1				
倒木処理 左岸遊歩道		箇所	1	5.120	2.280	下表のとおり	2本あたり

チェンソー損料

1日当たり

造園工	上記人工に含む
ガソリン	2.70
損料	独立行政法人水資源機構：積算基準及び積算資料（機械経費編）による

○ 工程は以下のとおり見込んでいる。

【概略作業工程表】

No.	工種	上段:種別 下段:細別	規格	単位	数量	【全体工程表】										日数
						1		21		41		61		81		101
1	準備工	準備工 準備工		式	1	準備工_60日 1 60										
2	樹木伐採工	樹木伐採工 立木伐採	下久保反射板	箇所	1	立木伐採_5日 61 65										
3	倒木処理工	倒木処理工 倒木処理	左岸遊歩道	箇所	1	倒木処理_5日 67 71										
4	後片付け工	後片付け工 後片付け工		式	1	後片付け工_20日 71 90										

見 積 参 考 資 料

件名：下久保反射板他周辺支障木伐採作業

樹木伐採工-樹木伐採工-立木伐採 下久保反射板

幹周30cm以上60cm未満	9本
幹周60cm以上90cm未満	8本
幹周90cm以上120cm未満	5本



倒木処理工-倒木処理工-倒木処理 左岸遊歩道

幹周60cm以上90cm未満	2本
----------------	----

