

施工中の主な工事（ダム本体関連工事）

（１）南摩ダム本体建設工事

工期：令和2年12月8日～令和7年3月31日

工事概要

本工事は、コンクリート表面遮水型ロックフィルダム（CFRD）型式の南摩ダムを造る工事です。

・ダム土工	： 1 式	・フィル堤体工	： 1 式	・洪水吐き工	： 1 式
・選択取水塔工	： 1 式	・プリンス工	： 1 式	・フェイススラブ工	： 1 式
・基礎処理工	： 1 式	・法面工	： 1 式	・利水・水位低下放流設備工	： 1 式
・河川取付工	： 1 式	・維持放流工	： 1 式	・転流工	： 1 式
・堤頂設備工	： 1 式	・浸透量観測設備工	： 1 式	・埋設計器工	： 1 式

（堤頂長356m、堤高86.5m、堤体積2,400,000m³）

