

施工中の主な工事（導水路関連工事）

1) 思川開発導水路工事

工 期：令和元年11月26日～令和7年3月31日

工事概要

本工事は、黒川、大芦川と南摩ダム貯水池を結ぶ水路トンネル等を造る工事です。

- | | | | | | |
|-------------------|----|-------------------|----|-----------|----|
| ・黒取水放流工 | 1式 | ・大芦川取水放流工 | 1式 | ・南摩注水工 | 1式 |
| ・黒川流入立坑工 | 1式 | ・大芦川流入立坑工 | 1式 | ・取水放流機械設備 | 1式 |
| ・黒川導水路工 | 1式 | ・大芦川導水路工 | 1式 | | |
| (内径2.3m、延長約2.8km) | | (内径2.8m、延長約5.7km) | | | |



施工中の主な工事（導水路関連工事）

2) 思川開発送水路工事

工 期：令和元年12月24日～令和7年3月31日

工事概要

本工事は、南摩ダム（南摩揚水機場）と南摩注水工を結ぶ水路トンネル等を造る工事です。

- 送水路工 1 式（内径1.9m,延長4,186m：NATM工法約62m、TBM4,124m）
- サージタンク工 1 式



サージタンク立坑



導水施設設計画図



送水路坑内



ズリ運搬台車