

令和7年8月8日

独立行政法人水資源機構分任契約職
渡良瀬川ダム総合管理所長 一ノ瀬 泰彦

思川開発建設所外消防設備点検等業務（オープンカウンタ方式）の訂正について

標記について、下記のとおり訂正をします。

件名：思川開発建設所外消防設備点検等業務

訂正箇所： 特記仕様書

7. 点検整備

(2) 南摩ダム管理棟

⑥非常用放送設備

訂正内容

訂正前	訂正後
7. 点検整備 (2) 南摩ダム管理棟 ⑥非常用放送設備 ・増幅器操作部 増幅器出力 1 台 ・増幅器操作部 スピーカー回線 1 式	7. 点検整備 (2) 南摩ダム管理棟 <u>削除</u>

思川開発建設所外消防設備点検等業務 仕様書

1. 適用

この仕様書は、独立行政法人水資源機構渡良瀬川ダム総合管理所（以下、「機構」という。）が施行する思川開発建設所外消防設備点検等業務（以下、「本業務」という。）に適用する。

2. 目的

本業務は、思川開発建設所及び南摩ダム管理棟の消防設備について、消防法に基づく点検を行うものである。

3. 業務場所

栃木県鹿沼市上口栗野 839-12	水資源機構思川開発建設所
栃木県鹿沼市上南摩町字神谷 2958-4	水資源機構思川開発建設所南摩ダム管理棟

4. 契約期間 契約締結の翌日から令和8年3月10日

5. 業務内容

業務場所に設置した消防用設備について、消防法及び消防法施行令並びに消防法施行規則に定める点検を行い、消防設備等点検結果報告書等を機構に提出する。

6. 点検回数

年間2回（9月：総合点検 2月：機器点検）

7. 点検設備

(1) 思川開発建設所

①構造 鉄筋コンクリート地上3階建て 延床面積 2,267.2 m²

②消火器具

・粉末消化器 33 本

③自動火災報知設備

・受信機 1 台

[沖電気防災(株) 受第 19~10 号 蓄積式 P 型 1 級]

・熱感知器（差動式スポット型） 76 個

・熱感知器（定温式スポット型） 9 個

・煙感知器（煙式スポット型）
（光電式非蓄積） 10 個

・地区音響装置	4 個
・発信機	3 個
④誘導灯（小型、中型）	25 灯
⑤防火・防排煙設備	
・防火シャッター 煙連動付	3 台
・防火扉、非常扉	5 台
・連動制御盤・連動操作盤	1 台
・煙感知器	6 個
⑥非常用放送設備	
・増幅器操作部 増幅器出力	1 台
・増幅器操作部 スピーカー回線	1 式
⑦屋内消火栓設備	
・加圧送水装置 ポンプ、モーター	1 台
・消火栓 屋内	3 台
・操作盤	1 台
・呼水装置	1 式

（２）南摩ダム管理棟

①構造	鉄筋コンクリート地上２階建て	延床面積 1,663.57 ㎡
②消火器具		
・粉末消火器	14 本	
③自動火災報知設備		
・受信機	1 台	
〔蓄積式 P 型 1 級（壁掛形）15 回線〕		
・熱感知器（差動式スポット型）	45 個	
・熱感知器（定温式スポット型）	18 個	
・煙感知器（煙式スポット型）		
（光電式非蓄積）	13 個	
・地区音響装置	4 個	
・発信機（P 型 1 級 屋内型）	4 個	
④誘導灯（小型、中型）	20 台	
⑤防火・防排煙設備		
・防火シャッター 煙連動付	1 台	
・連動制御盤・連動操作盤	1 台	
・熱感知器	2 個	
・煙感知器	1 個	

⑥~~非常用放送設備（点検対象外のため削除）~~

- ~~・増幅器操作部 増幅器出力 1 台~~
- ~~・増幅器操作部 スピーカー回線 1 式~~

8. 報告書

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書（消防法別記様式第 1 号）正 1 副 2 部を作成すること。

9. 本業務の実施について

本業務を実施する際は、日程、時間について担当職員と調整し実施する。

10. その他

本仕様書に定めのない事項について、疑義等が生じた場合は、発注者受注者協議して定めるものとする。