

参考見積内訳書

(件名) 武蔵水路長野サイホン安全対策工事(仮称)

会社名: _____

1. 製作

(1) 手摺

製作期間: ○日

名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
手摺	SUS304 W=4200 H=1100	基	2			別添図参照
計						

(2) 点検蓋

製作期間: ○日

名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
点検蓋	縞鋼板SUS304 450 × 1614 × 4.5	枚	18			別添図参照
計						

(3) 点検蓋(受台)

製作期間: ○日

名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
点検蓋(受台製作置)	溝形鋼SUS304 50 × 100 × 6 L=4.05m 6基 50 × 100 × 6 L=1.614m 4基	基	10			別添図参照
計						

2. 設置

(1)手摺

2基当たり

名 称	規 格	単位	数量	R7労務単価(参考)	金額(参考)	備 考
土木一般世話役		人		30,400		必要に応じて追加・削除願います。
普通作業員		人		25,400		必要に応じて追加・削除願います。
計						

※作業員を追加する場合は「公共工事設計労務単価」を使用するものとする。

(2)点検蓋

18枚当たり

名 称	規 格	単位	数量	R7労務単価(参考)	金額(参考)	備 考
土木一般世話役		人		30,400		必要に応じて追加・削除願います。
普通作業員		人		25,400		必要に応じて追加・削除願います。
計						

※作業員を追加する場合は「公共工事設計労務単価」を使用するものとする。

(3)点検蓋(受台)

10基当たり

名 称	規 格	単位	数量	R7労務単価(参考)	金額(参考)	備 考
土木一般世話役		人		30,400		必要に応じて追加・削除願います。
普通作業員		人		25,400		必要に応じて追加・削除願います。
計						

※作業員を追加する場合は「公共工事設計労務単価」を使用するものとする。

3. 撤去

(1) 既設点検蓋

11㎡当たり

名 称	規 格	単位	数量	R7労務単価(参考)	金額(参考)	備 考
土木一般世話役		人		30,400		必要に応じて追加・削除願います。
普通作業員		人		25,400		必要に応じて追加・削除願います。
計						

※作業員を追加する場合は「公共工事設計労務単価」を使用するものとする。

※既設点検蓋の面積(11㎡)は縞鋼板14枚とL形鋼50×50×6 L=3.7m 1本 L形鋼50×50×6 L=3.6m 1本の切断含む

※点検蓋の取り外しのみとする(撤去資材の取り込み運搬除く)