

見 積 参 考 資 料

工 事 名 利根導水浄化槽蓋取替工事

この「見積参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って「見積参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「見積参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。

独立行政法人 水資源機構
利根導水総合管理所

見積参考資料（積算条件）

工事名	利根導水浄化槽蓋取替工事（ 当 初 ）		主たる工種	下水道工事（3）
間 接 費 名 称	積 算 条 件			
	補 正 項 目	条 件		
共通仮設費（率計上）	施工地域補正 除雪工事補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 補正無		
現場管理費	施工地域補正 施工時期補正 熱中症補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 補正しない 補正しない 補正しない 補正しない		
一般管理費等	財団法人等による補正 前払金割合による補正 契約保証に係る補正	補正しない 5%以下 補正無		
その他	I C T施工補正 週休2日の補正	補正しない 週休2日（閉所）完全週休2日（土日）		

見積参考資料

工事名	利根導水浄化槽蓋取替工事					(当 初)	工種区分	下水道工事（3）		
工事区分・工種・種別・細別・積算要素	規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項				
						名称	単位	数量		
道路維持		式		1						
浄化槽蓋交換		式		1						
撤去工		式		1						
浄化槽蓋撤去	既設枠台切断含む	枚		5		土木一般世話役 普通作業員	人 人	0. 2 0. 9		
浄化槽蓋積み込み・取卸し		t		0. 09		< 1 t 当り > 現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し トラック機種=トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2. 9t；	t	1		
浄化槽蓋運搬・処分	L=5. 0km以下	t		0. 09		< 1 t 当り > 現場発生品及び支給品運搬 トラック機種=トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2. 9t； DID区間の有無=有り； 片道運搬距離(km)DID有= 5. 0km以下； 処分費（ t ）	t t	1 1		
復旧工		式		1						
既設枠台ケレン	3種Aケレン	m 2		1		< 100 m 2 当り > 橋りょう塗装工	人	4. 2		

見積参考資料

工事名	利根導水浄化槽蓋取替工事					(当 初)	工種区分	下水道工事 (3)	
工事区分・工種・種別・細別・積算要素	規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項			
						名称	単位	数量	
既設枠台塗装	エアスプレー塗り 上・中・下塗り	m 2		1		< 100 m 2 当り > 下塗り材 ジンクリッチプライマー 中塗り材 エポキシ樹脂塗料 上塗り材 エポキシ樹脂塗料 橋りょう塗装工	k g 人	20 22 20 4. 2	
アンカー工	ARケミカルアンカーMU16 アンカー ボルトSUS M16×70	箇所		20		< 1 箇所当り > コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) 削孔深さ=30mm以上200mm未満; ARケミカルアンカー MU16 ステンレスボルト M16×70 ステンレスナット M16 ステンレスワッシャー M16	孔 本 本 本 枚	1 1 1 1 1	
浄化槽蓋 (Ⅰ) 設置	ステンレス製 1300×690	枚		1		土木一般世話役 普通作業員 縞鋼板蓋 ステンレス製 1300×690	人 人 枚	0. 174 0. 296 1	
浄化槽蓋 (Ⅱ) 設置	ステンレス製 890×1280	枚		2		土木一般世話役 普通作業員 縞鋼板蓋 ステンレス製 890×640 縞鋼板蓋 (受板付き) ステンレス製 890×640	人 人 枚 枚	0. 348 0. 592 1 1	
浄化槽蓋 (Ⅲ) 設置	ステンレス製 1300×1290	枚		2		土木一般世話役 普通作業員 縞鋼板蓋 1300×645 縞鋼板蓋 (受板付き) 1300×645	人 人 枚 枚	0. 348 0. 592 1 1	
直接工事費		式		1					
共通仮設費		式		1					
共通仮設費 (率計上)		式		1					

見積参考資料

工事名	利根導水浄化槽蓋取替工事					(当 初)	工種区分	下水道工事（３）		
工事区分・工種・種別・細別・積算要素	規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項				
						名称	単位	数量		
純工事費		式		1						
現場管理費		式		1						
工事原価		式		1						
一般管理費等		式		1						
工事価格		式		1						
消費税相当額		式		1						
工事費計		式		1		建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。				

見積参考資料（管理費区分一覧表）

凡 例	管理費区分1 共通仮設費のみ非対象		管理費区分2 工場管理費・一般管理費の対象		管理費区分5 一般管理費等対象		管理費区分7 間接労務費対象労務費		
	管理費区分9 率計算の非対象		管理費区分T 処分費等の対象にする						
	○：該当する管理費区分が含まれている								
工事名		利根導水浄化槽蓋取替工事				事業区分		道路維持・修繕	
		(当 初)				工事区分		道路維持	
細別名称		規格	単位	数量	管理費区分 1 管理費区分 T	管理費区分 2	管理費区分 5	管理費区分 7	管理費区分 9
浄化槽蓋運搬・処分		L=5.0km以下	t	0.09	○				

【見積参考資料】概略工事工程表

工事名：利根導水浄化槽蓋交換工事

工 種		単位	数量	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備 考
準備		式	1							・ 30日間
製作期間		式	1							・ 30日間
交換工事		式	1							・ 6日間
後片付け		式	1							・ 24日間
制 約 条 件	年末年始									・ 12月下旬～1月上旬

この「見積参考資料」は、入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。したがって、「見積参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件・地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「見積参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。