

別添

数量総括表

件名：咲珠寮防災室等空調設備更新工事

1/1

名 称	単位	数 量	備 考
【機器費】			
〈娯楽室〉			
室外ユニット	式	1.0	参考品：三菱電機製 PUZ-ERMP50KA15
天吊ワイヤード形室内ユニット	式	1.0	参考品：三菱電機製 PC-RP50KA21
リモコン	式	1.0	参考品：三菱電機製 PAR-47MA
〈防災室〉			
室外ユニット	式	1.0	参考品：三菱電機製 PUZ-ERMP63KA15
天吊ワイヤード形室内ユニット	式	1.0	参考品：三菱電機製 PC-RP63KA21
リモコン	式	1.0	参考品：三菱電機製 PAR-47MA
【工事費】			
撤去工事			
冷媒ガス回収工費	式	2.0	
冷媒ガス俳諧処理費	kg	5.0	
回収ボンベ	式	1.0	
事務手数料	式	1.0	
配管・配線切り離し	式	1.0	
室外機撤去	式	1.0	
設置工事			
室内外機設置	式	2.0	
支持金物類	式	1.0	
室外機用架台	本	4.0	
リモコン設置	式	2.0	

配管・配線工事			
冷媒管	m	10.0	20mm 15.8φ
冷媒管	m	10.0	10mm 9.5φ
ドレン管	m	2.0	断熱ドレンホース25A
支持金物類	式	1.0	
継手・接合材	式	1.0	
配管工費	式	1.0	
渡り線	m	12.0	VVF2.0×3C
リモコン線	m	6.0	VCTF0.75×2C
配線工費	式	1.0	
結線工費	式	1.0	
各種工事			
スリムダクト工事	式	1.0	
耐圧試験費	式	2.0	
真空引き	式	2.0	
試運転調整費	式	1.0	