

別添

## 数量総括表

件名：行田宿舎・咲珠寮空調設備設置工事

1/1

名 称	単位	数 量	備 考
【機器費】			
〈行田宿舎〉			
ルームエアコン壁掛形	台	2.0	参考品：ダイキン製 S406ATAS-W
〈咲珠寮〉			
ルームエアコン壁掛形	台	1.0	参考品：ダイキン製 S256ATES-W
【工事費】			
設置工事			
室内外機設置	台	2.0	行田宿舎 14畳用
室内外機設置	台	1.0	咲珠寮 8畳用
室外機用架台	本	6.0	プラロック
配管・配線工事			
冷媒管	m	15.0	ペアチューブ9.5×6.4
ドレン管	m	2.0	ドレンホース
配管工費	式	1.0	
渡り線	m	15.0	VVF2.0×3C
渡り配線工費	式	1.0	
結線工費	式	1.0	
他工事			
配線外装費	台	3.0	キャンバス巻き
養生費	式	1.0	
試運転調整費	台	3.0	